

**Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту
«Строительство завода горячего цинкования в свободной экономической зоне «Минск»»**

План-график работ по проведению ОВОС:

Подготовка программы проведения ОВОС	с 10.03.2025 по 15.05.2025
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	с 16.05.2025 по 29.05.2025
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*	не требуется
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется
Подготовка отчета об ОВОС	с 10.03.2025 по 29.05.2025**
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется
Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон*	с 30.05.2025 по 28.06.2025** не требуется
Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*	не требуется
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	в случае заинтересованности юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, уведомление о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС посредством публикации объявления в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	с 30.06.2025 по 14.07.2025**
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	15.07.2025**
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

** - уточняются по факту.

Сведения о заказчике

Заказчиком планируемой деятельности является Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома».

Основные виды деятельности: строительство, реконструкция, модернизация и ремонт городских улиц, автомобильных дорог, инженерных сооружений и различных инженерных сетей (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и др.), выполнение работ по фрезерованию и устройству асфальтобетонных и бетонных покрытий; производство вибропрессованной продукции, металлоконструкций, бетонных и железобетонных изделий, асфальтогранулята.

Юридический адрес: 220075, г. Минск, ул. Промышленная, 7.

Почтовый адрес: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, 5. Тел.8 017 311-53-73

e-mail: udms@udms.by

Генеральный директор ГП «УДМСиБ Мингорисполкома»: Латушкин В.С.

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Завод будет оказывать услуги по горячему цинкованию металлоконструкций различных форм и размеров.

Производственная программа предприятия формируется из портфеля заказов. Производственная мощность завода в диапазоне от 20 до 60 тыс. тонн в год.

Технологический процесс будет осуществлять полный цикл горячего цинкования изделий, включая следующие этапы:

Этап 1. Подготовка изделий (при необходимости выполняется перфорация сливных либо такелажных отверстий, перемещение изделий, в том числе траверсами);

Этап 2. Предварительная химическая обработка (поэтапная обработка подвешенных на траверсы изделий методом погружения: обезжиривание; химическое травление в водном растворе соляной кислоты с ингибиторами; промывка в воде; покрытие флюсом);

Этап 3. Высушивание изделий;

Этап 4. Цинкование изделий (покрытие на изделия наносятся методом погружения в расплав жидкого цинка);

Этап 5. Закалка покрытия (для прекращения роста кристаллов цинка (морозного узора) и охлаждения изделий применяют закалку в воде, тонкостенные изделия для исключения коробления охлаждаются воздухом), пассивация;

Этап 6. Разгрузка оцинкованного материала (траверса с оцинкованными изделиями устанавливается на стойки модуля навески, ручным инструментом одноразовые проволоочные подвесы срезаются с кронштейнов траверсы и при необходимости с изделий. Вручную или краном изделия при необходимости перемещаются к автопогрузчику, которым транспортируются на склад);

Этап 7. Возврат технологических траверс.

Режим работы:

- количество рабочих дней в году – 365;
- количество смен – 2;
- продолжительность смены – 8 часов.

В отчете рассмотрены два альтернативных варианта реализации проектируемых решений. В качестве альтернативных вариантов планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Проведение строительства по принятым технологическим решениям;

II вариант. «Нулевая» альтернатива - отказ от реализации данного проекта.

Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:

- обеспечении нужд действующих предприятий в качественных, коррозионностойких конструкциях;
- сокращении сроков реализации объектов, при строительстве которых необходимы такие металлоконструкции, снижении их себестоимости;
- увеличении количества рабочих мест в данном регионе;
- в расширении экспортного потенциала;
- в содействии занятости населения в районе и повышении качества его жизни;
- отдаленность от сопредельных государств, что позволяет не рассматривать данный объект в контексте трансграничного переноса;
- отсутствие природоохранных объектов в районе размещения проектируемого объекта и их значительную отдаленность;
- использование и проектирование высоко технологичных и эффективных мероприятий по охране окружающей среды и здоровья населения.

Размещение планируемой хозяйственной деятельности предусмотрено на земельном участке, расположенному по адресу: г. Минск, ул. Инженерная, 1П, в свободной экономической зоне «Минск».

Альтернативные варианты размещения и реализации планируемой деятельности не целесообразны.